



Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle - Cuneo
Regione Piemonte

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione edile ai fabbricati dell'Azienda Ospedaliera 2026

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle - Cuneo

Cuneo, 01/09/2025

IL TECNICO
geom. Fulvio MANZONE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.P01.A01	MANO D'OPERA N.B.: I PREZZI DELLA MANO D'OPERA DA APPLICARE (PAGA PIU' ONERI) SONO QUELLI DEFINITI SU BASE PROVINCIALE DAL DECRETO DIRETTORIALE N.5 DEL 29 GENNAIO 2025 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. IN SEDE DI CONTABILITA' GLI STESSI PREZZI VANNO MAGGIORATI DEL 27,60% PER SPESE GENERALI (16%) ED UTILI D'IMPRESA (10%).		
Nr. 2 01.P01.A05.005	Operaio 4° livello Ore normali euro (trentadue/95)	h	32,95
Nr. 3 01.P01.A05.010	idem c.s. ...livello Ore straordinarie diurne euro (quarantaquattro/48)	h	44,48
Nr. 4 01.P01.A05.015	idem c.s. ...livello Ore straordinarie notturne euro (quarantasei/13)	h	46,13
Nr. 5 01.P01.A05.020	idem c.s. ...livello Ore straordinarie festive euro (cinquantauno/07)	h	51,07
Nr. 6 01.P01.A05.025	idem c.s. ...livello Ore straordinarie festive notturne euro (cinquantasei/02)	h	56,02
Nr. 7 01.P01.A05.030	Operaio 4° livello Ore festive normali euro (quarantasette/78)	h	47,78
Nr. 8 01.P01.A05.035	Operaio 4° livello Ore notturne comprese in turni regolari avvicendati euro (trentasette/56)	h	37,56
Nr. 9 01.P01.A05.040	Operaio 4° livello Ore notturne festive normali euro (quarantanove/43)	h	49,43
Nr. 10 01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali euro (trentauno/17)	h	31,17
Nr. 11 01.P01.A10.006	idem c.s. ...specializzato Ore normali - NON comprensivo di Spese Generali (16%) ed Utili di Impresa (10%) euro (ventinove/79)	h	29,79
Nr. 12 01.P01.A10.010	Operaio specializzato Ore straordinarie diurne euro (quarantadue/08)	h	42,08
Nr. 13 01.P01.A10.015	idem c.s. ...Ore straordinarie notturne euro (quarantatre/64)	h	43,64
Nr. 14 01.P01.A10.020	idem c.s. ...Ore straordinarie festive euro (quarantaotto/31)	h	48,31
Nr. 15 01.P01.A10.025	idem c.s. ...Ore straordinarie festive notturne euro (cinquantadue/99)	h	52,99
Nr. 16 01.P01.A10.030	Operaio specializzato Ore festive normali euro (quarantacinque/20)	h	45,20
Nr. 17 01.P01.A10.035	Operaio specializzato Ore notturne comprese in turni regolari avvicend. euro (trentacinque/53)	h	35,53
Nr. 18 01.P01.A10.040	Operaio specializzato Ore notturne festive normali euro (quarantasei/76)	h	46,76
Nr. 19 01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali euro (ventiotto/86)	h	28,86
Nr. 20 01.P01.A20.006	idem c.s. ...qualificato Ore normali - NON comprensivo di Spese Generali (16%) ed Utili di Impresa (10%) euro (ventisette/62)	h	27,62
Nr. 21 01.P01.A20.010	Operaio qualificato Ore straordinarie diurne euro (trentaotto/96)	h	38,96
Nr. 22 01.P01.A20.015	idem c.s. ...Ore straordinarie notturne euro (quaranta/40)	h	40,40
Nr. 23 01.P01.A20.020	idem c.s. ...Ore straordinarie festive euro (quarantaquattro/73)	h	44,73
Nr. 24	idem c.s. ...Ore straordinarie festive notturne		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P01.A20.025	euro (quarantanove/06)	h	49,06
Nr. 25 01.P01.A20.030	Operaio qualificato Ore festive normali euro (quarantauno/85)	h	41,85
Nr. 26 01.P01.A20.035	Operaio qualificato Ore notturne comprese in turni regolari avvicend. euro (trentasei/94)	h	36,94
Nr. 27 01.P01.A20.040	Operaio qualificato Ore notturne festive normali euro (quarantatre/29)	h	43,29
Nr. 28 01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali euro (venticinque/81)	h	25,81
Nr. 29 01.P01.A30.010	idem c.s. ...comune Ore straordinarie diurne euro (trentaquattro/84)	h	34,84
Nr. 30 01.P01.A30.015	idem c.s. ...comune Ore straordinarie notturne euro (trentasei/13)	h	36,13
Nr. 31 01.P01.A30.020	idem c.s. ...comune Ore straordinarie festive euro (quaranta/01)	h	40,01
Nr. 32 01.P01.A30.025	idem c.s. ...comune Ore straordinarie festive notturne euro (quarantatre/88)	h	43,88
Nr. 33 01.P01.A30.030	Operaio comune Ore festive normali euro (trentasette/42)	h	37,42
Nr. 34 01.P01.A30.035	Operaio comune Ore notturne comprese in turni regolari avvicend. euro (trentatre/04)	h	33,04
Nr. 35 01.P01.A30.040	Operaio comune Ore notturne festive normali euro (trentaotto/72)	h	38,72
Nr. 36 PI.01.A06.A60.00 6	Esecuzione di parete divisoria in cartongesso conforme alla norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse di 600 mm e da QUATTRO lastre di gesso protetto di tipo A (standard), DUE PER FACCIA della spessore di 12.5 mm cadauna, conformi alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco A2-s1 d0, posate secondo la regola dell'arte a giunti sfalsati. Sono compresi nastro, viti di fissaggio delle lastre, tasselli in acciaio di fissaggio dei montanti di lunghezza adeguata, bande armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti. Sono solo esclusi eventuali rinforzi in legno per falsi-telai per foro vano-porta. euro (centoventi/93)	m2	120,93
Nr. 37 PI.01.A06.C30.00 6	Esecuzione di veletta perimetrale al controsoffitto mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, vincolate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 0.6 mm sospesa a soffitto conformità delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. Lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm. euro (sessantadue/27)	ml	62,27
Nr. 38 PI.01.A06.C40.00 6	Rivestimento di pareti e soffitti esistenti con lastre in calcio silicato certificate REI 120 date in opera, ogni onere incluso compresi: fornitura e posa dell'orditura di supporto, fissaggio ai travetti del solaio con tasselli in acciaio di lunghezza adeguata, sagomatura della lastra, sfridi, stuccature con eventuale inserimento di apposita retina. euro (centoquarantatre/36)	m2	143,36
Nr. 39 PI.01.A07.G00.01 0	Fornitura e posa di travetti prefabbricati in laterizio. L=1,25 m. euro (diciassette/87)	cadauno	17,87
Nr. 40 PI.01.A07.G00.01 5	idem c.s. ...in laterizio. L=1,50 m. euro (diciotto/54)	cadauno	18,54
Nr. 41 PI.01.A07.G00.02 5	idem c.s. ...in laterizio. L=2,00 m. euro (venti/80)	cadauno	20,80
Nr. 42 PI.01.A07.G00.03 0	idem c.s. ...in laterizio. L=2,25 m. euro (ventiuno/91)	cadauno	21,91
Nr. 43 PI.01.A07.G00.03 5	idem c.s. ...in laterizio. L=2,50 m. euro (ventitre/18)	cadauno	23,18
Nr. 44 PI.01.A17.005	Fornitura e posa in opera di PORTE interne ad UN BATTENTE, rispondente alla normativa vigente in materia di durabilità della porta nel suo insieme, dell'anta, degli organi di chiusura e delle guarnizioni. Misure standard altezza cm 210 larghezza 70-80-90 cm, composta da: ANTA tamburata spessore 40 mm, con telaio perimetrale portante formato da montanti e traverse realizzati con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	profili in legno massiccio, riempimento con struttura alveolare avente resistenza a compressione minima di 2,4 kg/cmq, pannellatura di tamponamento su ambo le facce in MDF sp. mm 4, finitura superficiale in laminato plastico finitura opaco tipo ABET SEI col. 810 (panna) sp. mm 0.9, profili perimetrali in lega primaria di alluminio 6060 complanari alla struttura interna; TELAIO in lega primaria di alluminio 6060 colore argento opaco dello stesso spessore dell'anta, in modo tale da renderlo complanare, con doppia guarnizione di battuta in polietilene; COPRIFILO telescopici (per spessori muro fino a cm 17) in lega primaria di alluminio 6060 stonati colore argento opaco. Ferramenta composta da MANIGLIA cromata tipo Hoppe serie Paris o similare in alluminio anodizzato finitura argento a cm 95 da terra su rosetta cromo satinato, SERRATURA di sicurezza tipo Yale garantita per 300.000 manovre, tre CERNIERE per anta con rotazione di 180 gradi e CONTROPIASTRA. Compresi dispositivi di fissaggio, squadrette in acciaio inox e quant'altro necessario per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (milleseicentoquarantadue/91)	cadauno	1'642,91
Nr. 45 PI.01.A17.010	Fornitura e posa in opera di PORTE interne a DUE BATTENTI, rispondente alla normativa vigente in materia di durabilità della porta nel suo insieme, dell'anta, degli organi di chiusura e delle guarnizioni. Misure standard altezza cm 210 larghezza 90+30 cm, composta da: ANTA tamburata spessore 40 mm, con telaio perimetrale portante formato da montanti e traverse realizzati con profili in legno massiccio, riempimento con struttura alveolare avente resistenza a compressione minima di 2,4 kg/cmq, pannellatura di tamponamento su ambo le facce in MDF sp. mm 4, finitura superficiale in laminato plastico finitura opaco tipo ABET SEI col. 810 (panna) sp. mm 0.9, profili perimetrali in lega primaria di alluminio 6060 complanari alla struttura interna; TELAIO in lega primaria di alluminio 6060 colore argento opaco dello stesso spessore dell'anta, in modo tale da renderlo complanare, con doppia guarnizione di battuta in polietilene; COPRIFILO telescopici (per spessori muro fino a cm 17) in lega primaria di alluminio 6060 stonati colore argento opaco. Ferramenta composta da MANIGLIA cromata tipo Hoppe serie Paris o similare in alluminio anodizzato finitura argento a cm 95 da terra su rosetta cromo satinato, SERRATURA di sicurezza tipo Yale garantita per 300.000 manovre, tre CERNIERE per anta con rotazione di 180 gradi, CONTROPIASTRA e CATENACCIO superiore ed inferiore con sblocco centrale. Compresi dispositivi di fissaggio, squadrette in acciaio inox e quant'altro necessario per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (duemiladuecentosettanta/33)	cadauno	2'270,33
Nr. 46 PI.01.A17.015	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di porte interne complanari in legno ed alluminio per misure FUORI STANDARD euro (centoquattordici/61)	cadauno	114,61
Nr. 47 PI.01.A17.020	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di porte interne a due battenti complanari in legno ed alluminio per SOPRALUCE finestrato euro (quattrocentosettantauno/31)	cadauno	471,31
Nr. 48 PI.01.A17.025	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di porte interne complanari in legno ed alluminio per MANIGLIONE fisso su anta. euro (centosettantasette/55)	cadauno	177,55
Nr. 49 PI.01.A17.030	idem c.s. ...alluminio per GRIGLIA AERAZIONE in alluminio a pavimento. euro (centododici/99)	cadauno	112,99
Nr. 50 PI.01.A17.035	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di porte interne complanari in legno ed alluminio per SERRATURA con riscontro ELETTRICO. euro (duecentoventiuno/23)	cadauno	221,23
Nr. 51 PI.01.A17.040	idem c.s. ...alluminio per inserimento SECONDA SERRATURA di sicurezza con sola mandata, in aggiunta alla serratura libero/occupato presente nei bagni. euro (centonove/33)	cadauno	109,33
Nr. 52 PI.01.A17.045	Sovrapprezzo alla fornitura e posa di porte interne complanari in legno ed alluminio per applicazione CHIUDIORTA AEREO. euro (centosettantauno/31)	cadauno	171,31
Nr. 53 PI.01.A17.E20.00 5	Rimozione cassonetto e avvolgibile, compreso discesa del materiale entro l'area di cantiere. euro (ottantaquattro/62)	cad	84,62
Nr. 54 PI.01.A17.E20.01 0	Rimozione di avvolgibile, compreso discesa del materiale entro l'area di cantiere. euro (cinquantauno/69)	cad	51,69
Nr. 55 PI.01.A19.G10.24 5	Fornitura e posa di seggiolino ribaltabile a parete per doccia. Con supporto a pavimento. euro (trecentosettantadue/98)	cadauno	372,98
Nr. 56 PI.01.A19.G10.25 0	Fornitura e posa in opera di lavabo, misure standard, comprensivo di rubinetti sottolavabo, sifone, piletta, cannucce di presa allacciamenti carico e scarico, staffe di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lavabo cm 60 euro (duecentoquarantaquattro/37)	cadauno	244,37
Nr. 57 PI.01.A19.G10.25 5	Sovrapprezzo alla voce PI.01.A19.G10.250 per fornitura e posa di struttura in acciaio per installazione di lavabo su parete in cartongesso, da inserire all'interno della struttura del tramezzo in cartongesso euro (ottantaquattro/93)	cadauno	84,93
Nr. 58 PI.01.P07.B48.00 6	Fornitura pezzi speciali (angoli interni e spigoli in appoggio) per battiscopa sguscia francese euro (cinque/65)	cadauno	5,65
Nr. 59 PI.01.PVC.001	Fornitura e posa di paraspigoli in materiale plastico, con apertura alare 50 mm con certificazione europea, EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B-s1, d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm. compreso fissaggio a parete con idonea colla per una perfetta tenuta		

